




SPECIFIKĀCIJĀ		<b>UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMA</b> Projekta Nr. LIG/2022/399UAS  <b>Objekts:</b> 6. Autobusu parks, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067	Revīzija		<b>00</b>
			<b>Paraksts</b>		<b>Datums</b>
			Izstrādāja		04.11.2022
Lapa 1	Lapas 3		Apstiprināja		04.11.2022

No	Apzīmējums	Nosaukums	Tips	Daudz.	Firma
1	IAVS1	Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300		1	US&L
2	VS1	Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300		1	US&L
3	IS1	Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 400x600x400		1	US&L
4	Kabelis( m)	UTP 120/E30	4x2x0.5	250m	
5	Kabelis( m)	Cu 180/E90	3x1.5	150m	
6	Kabelis( m)	Cu 180/E90	4x2x0.8	40m	
7	Gofrēta caurule		25 mm	300m	
8	SK1-SK2	Elektroinstalācijas kārba IP65/E90	KSK 175	2	KOPOS
9	Roz1-Roz2	Rozete IP67		2	
10	Det1-Det2	Līmeņa sensors	LBFS-01511.0, G1/2, reversā vītne	2	Baumer
11		Sensora stiprinājums		2	
12		Ugunsdrošas stiprinājumi kabeliem		1 kompl.	
13	S1-S2	iegremdējamais sūknis	PS 18000 SN	2	metabo
14		Šļūteni 1 1/2"		20m	
15		Stiprinājums sūkņiem		2	
16		Sienas stiprinājuma kronšteins antenām	Wall Mount Bracket 38mm L350	2	
17		Montāžas materiāli		1 kompl.	
18		Ugunsdrošas aizdares		1 kompl.	
19	Wifi modulis	Airmax sector 5G16-120	24VDC	1	UBNT
20	Wifi modulis	Nanobeam AC gen,2	24VDC	1	UBNT
<b>IAVS1 skapis</b>					
1	IAVS	Skapja metāl konstrukcijā ar montāžas plāksni 600x800x300		1	
2	Q1	Slēdzis, 1P	NH4-125 32A	1	Chint
3	QF1, QF4	Automātikas slēdzis, 1P	S201 C6	2	ABB
4	QF2, QF3	Automātikas slēdzis, 1P	S201 C10	2	ABB
5	SF1 - SF6	Automātikas slēdzis, 1P	S201 B6	6	ABB
6	QF,SF	Papildu kontakts	S2C-H6R	10	ABB
7	KV1-KV3	Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne	40.52.8.230	3	Finder
8	UG1	Barošanas bloks	SPD24120	1	Carlo Gavazzi
9	Switch1	Modulis	Jetnet 3205 GP	1	Korenix
10	B1	Kontrolieris	FC6A-C24R1CE	1	Idec

SKAIDROJOŠS APRAKSTS.		Revīzija		00
				
			Lapa 2	Lapas 3
6. Autobusu parks, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067				

No	Apzīmējums	Nosaukums	Tips	Daudz.	Firma
11	HL1	Gaismas indikators zaļš	CL2-502G 24V	1	ABB
12	HL2	Gaismas indikators dzeltens	CL2-502Y 24V	1	ABB
13	BT1	Vadības poga sarkana	CP1-10R-20	1	ABB
14	Disp1	Displejs 24VDC	GS2110	1	Mitsubishi
15	1X-2X	Spailes	M4/6	36	ABB
16	1X-2X	Spailes	M4/6..N	5	ABB
17	1X-2X	Gala elements	FEM4	15	ABB
18	1X-2X	Spailes	M4/6..PE	5	ABB
19		Montāžas sliedes 35mm	EN50.022	2 m	
20		Montāžas palīgmateriāli		1 k-t	
21		Montāžas vads 1x0.75mm <sup>2</sup>		70 m	
22		Montāžas vads 1x1.5mm <sup>2</sup>		30 m	
<b>VS1 skapis</b>					
1	IAVS	Skapja metalokonstrukcija ar montāžas plāksni 600x800x300		1	
2	Q1	Slēdzis, 1P	NH4-125 32A	1	Chint
3	QF1	Automātikas slēdzis, 1P	S201 C6	1	ABB
4	SF1 - SF4	Automātikas slēdzis, 1P	S201 B6	4	ABB
5	QF,SF	Papildu kontakts	S2C-H6R	5	ABB
6	KV1	Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne	40.52.8.230	1	Finder
7	UG1	Barošanas bloks	SPD24120	1	Carlo Gavazzi
8	Switch2	Modulis	Jetnet 2005	1	Korenix
9	B2	Galvenais modulis	GN-9289	1	Crevis
10	DI1	Ieeju modulis	GT-1238	1	Crevis
11	DO1- DO2	Izeju modulis	GT-2744	2	Crevis
12	HL1	Gaismas indikators zaļš	CL2-502G 24V	1	ABB
13	HL2	Gaismas indikators dzeltens	CL2-502Y 24V	1	ABB
14	BT1	Vadības poga sarkana	CP1-10R-20	1	ABB
15	Disp2	Displejs 24VDC	GS2110	1	Mitsubishi
16	1X-2X	Spailes	M4/6	12	ABB
17	1X-2X	Spailes	M4/6..N	1	ABB
18	1X-2X	Gala elements	FEM4	15	ABB
19	1X-2X	Spailes	M4/6..PE	1	ABB
20		Montāžas sliedes 35mm	EN50.022	2 m	
21		Montāžas palīgmateriāli		1 k-t	
22		Montāžas vads 1x0.75mm <sup>2</sup>		70 m	
23		Montāžas vads 1x1.5mm <sup>2</sup>		30 m	
<b>IS1 skapis</b>					
1	IAVS	Skapja metalokonstrukcija ar montāžas plāksni 400x600x250		1	
2	Q1	Slēdzis, 1P	NH4-125 32A	1	Chint

SKAIDROJOŠS APRAKSTS.		Revīzija		00
		6. Autobusu parks, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067		
		Lapa 3	Lapas 3	

No	Apzīmējums	Nosaukums	Tips	Daudz.	Firma
3	QF1	Automātikas slēdzis, 1P	S201 C6	1	ABB
4	SF1 - SF2	Automātikas slēdzis, 1P	S201 B6	2	ABB
5	QF,SF	Papildu kontakts	S2C-H6R	3	ABB
6	KV1	Relejs 230V, 5A, type 95.75 ar pamatne	40.52.8.230	1	Finder
7	UG1	Barošanas bloks	SPD2460	1	Carlo Gavazzi
8	B2	Galvenais modulis	GN-9289	1	Crevis
9	DI1	Ieeju modulis	GT-1238	1	Crevis
10	DO1- DO3	Izeju modulis	GT-2744	3	Crevis
11	HL1,HL6-HL7	Gaismas indikators zaļš	CL2-502G 24V	3	ABB
12	HL2,HL4,HL8	Gaismas indikators dzeltens	CL2-502Y 24V	3	ABB
13	HL3,HL5,HL9,HL13-14	Gaismas indikators sarkans	CL2-502R 24V	5	ABB
14	BT1	Vadības poga sarkana	CP1-10R-20	1	ABB
15	BT2	Vadības poga dzeltens, apgaism. 24VDC	CP1-13Y-10	1	ABB
16		Montāžas sliedes 35mm	EN50.022	2 m	
17		Montāžas paligmateriāli		1 k-t	
18		Montāžas vads 1x0.75mm <sup>2</sup>		30 m	
19		Montāžas vads 1x1.5mm <sup>2</sup>		10 m	